

A LA COMISIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

DELEGACIÓN DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO

Respuesta escrita

Recientemente se han realizado obras en las fachadas de la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo, que son de escasa entidad, teniendo en cuenta las enormes necesidades de intervención que lleva muchos años reclamando este Bien de Interés Cultural.

Por otro lado, se trata de un inmueble fundamental del Patrimonio Histórico Artístico de nuestra ciudad, que sigue sin aprovecharse para ser convertido en el elemento clave que se merece dentro de la vida cultural de Sevilla.


Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular formula al Equipo de Gobierno las siguientes

PREGUNTAS

- ¿Cuáles han sido las intervenciones realizadas en la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo durante el mandato municipal 2015-2019 y cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
- ¿Cuáles han sido las intervenciones realizadas hasta ahora en la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo durante el presente mandato municipal 2019-2023 y cuál ha sido el importe de cada una de ellas?
- ¿Qué previsiones existen actualmente acerca del destino que se le va a dar a la Iglesia del antiguo San Hermenegildo?

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma

El Portavoz del Grupo Popular

Código Seguro De Verificación	S0IcwniLXD3xUY9gBFCv8w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Eduardo Beltran Perez Garcia	Firmado	08/04/2021 12:45:10	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/S0IcwniLXD3xUY9gBFCv8w==			

Antonio Muñoz Martínez
Teniente de Alcalde Delegado

Ref: CPCFG Abril-21

Grupo Popular

Área de Hábitat Urbano Cultura y Turismo

Nº 4.06

RESPUESTA


En relación a la pregunta remitida se adjunta informe realizado por el Servicio de Renovación Urbana y Conservación de la Edificación de la Gerencia de Urbanismo.

EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO

Fdo: Antonio Muñoz Martínez

Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70257
huct@sevilla.org

Código Seguro De Verificación	I291IEd9k56RTVKpMJ+U1g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	07/06/2021 10:34:57
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/I291IEd9k56RTVKpMJ+U1g==		



RESPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

REF:

SERVICIO: Renovación Urbana y
Conservación de la Edificación.

GRUPO POLÍTICO:
PP

Fecha: ABRIL

Nº. Orden día: 4 06

PREGUNTA Escrita (Comentario conciso):

1. ¿Cuáles han sido las intervenciones realizadas en la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo durante el mandato municipal 2015-2019 y cuál ha sido el importe de cada una de ellas?.
2. ¿Cuáles han sido las intervenciones realizadas hasta ahora en la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo durante el presente mandato municipal 2019-2023 y cuál ha sido el importe de cada una de ellas?.
3. ¿Qué previsiones existen actualmente acerca del destino que se le va a dar a la Iglesia del antiguo San Hermenegildo?.

RESPUESTA:

1. Durante el mandato 2015-2019 no se realizaron obras promovidas por la Gerencia de Urbanismo en la antigua Iglesia de San Hermenegildo, salvo el estudio al que se alude en el punto siguiente.
2. En el año 2019 se contrató a la empresa LABRUM DIAGNOSIS Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, S.L. la elaboración de un Estudio patológico y del estado actual de la Iglesia de San Hermenegildo. Este informe se presentó en febrero de 2020, aunque la última lectura periódica de los fisurómetros instalados se ha presentado en enero de este año 2021. El importe total de este contrato asciende a la cantidad de 29.705,50 € IVA incluido.

En el citado estudio se concluía que existen elementos en la fachada que sería necesario revisar para eliminar todo posible riesgo hacia la vía pública, concretamente algunos desprendimientos de pintura y morteros, la revisión de las redes colocadas hace unos años, y el posible riesgo de vuelco de una mansarda de cubierta, con frente a la Plaza de la Concordia, que presenta grietas en sus cerramientos laterales.

Además este informe ha detectado numerosas patologías graves, especialmente en la cubierta del edificio, cuya reparación se está recogiendo en un proyecto en redacción actualmente.

Por otra parte:

* La Gerencia de Urbanismo redactó y adjudicó un “Proyecto de actuaciones de emergencia”, cuyas obras comenzaron en octubre de 2020. Se ha realizado la revisión y eliminación de los citados riesgos, se han eliminado los trozos de mortero y pintura con riesgo de caída, se han limpiado y revisado las redes, se ha colocado un atirantamiento para evitar el vuelco de la mansarda, y se ha dado un repaso de pintura a tres de las fachadas, que tenían peor estado. El coste total de las obras ha ascendido a 27.402,94 €.

- Actualmente la Gerencia de Urbanismo tiene en curso la redacción del Proyecto de la 1ª Fase de rehabilitación, este contempla obras de conservación de la cubierta de madera existente sobre la nave principal de la antigua Iglesia, recuperando todos los elementos de la estructura posibles. Con estas obras de consolidación estructural se va a dotar al edificio de

Código Seguro De Verificación	ZDDTLJdcG6liamMDuTUimQ==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Marquez Berral			Firmado	05/05/2021 13:09:12
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota			Firmado	28/04/2021 17:47:33
Observaciones				Página	1/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ZDDTLJdcG6liamMDuTUimQ==				



la estanqueidad, de la carece en la actualidad, al tiempo que se van a mejorar sus condiciones de habitabilidad, ya que está prevista la instalación de un aislamiento térmico bajo la teja cerámica, que va a ser objeto de recuperación.

También se repararán las cubiertas planas del cuerpo delantero, añadido contemporáneo, incluyéndose la sustitución de su lucernario dado su mal estado de conservación. Igualmente, se repararán otras pequeñas cubiertas planas existentes en el cuerpo de la antigua iglesia.

Así mismo, se reparará la red de saneamiento enterrada que está causando problemas de evacuación.

El presupuesto de la actuación se ha estimado en unos 800.000€, y el plazo de ejecución serían unos 12 meses.

3. Respecto a los futuros usos de la sala, dado que el inmueble está adscrito al ICAS, deberá ser este Organismo el que se pronuncie en esta cuestión.

**El Jefe de Servicio
de Renovación Urbana y
Conservación de la Edificación**

Fdo.: José Julián Espinosa López-Viota

**VºBº
El Gerente**

Fdo.: Rafael Márquez Berral

Código Seguro De Verificación	ZDDTLJdcG6liamMDuTUimQ==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rafael Marquez Berral			Firmado	05/05/2021 13:09:12
	Jose Julian Espinosa Lopez-Viota			Firmado	28/04/2021 17:47:33
Observaciones				Página	2/2
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ZDDTLJdcG6liamMDuTUimQ==				

